

Łapy, 31.05.2016

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach” .

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej w celu weryfikacji warunków wodnych i gruntowych na działce.
2. W dokumentacji nie zostały podane parametry techniczne systemów odwodnienia liniowego zaprojektowanego wewnątrz obiektów. Do uzyskania oferty na powyższy zakres niezbędne są dane techniczne: szerokość korytka, rusztu, projektowana klasa obciążenia, rodzaj materiału korytka i rusztu. Wnioskujemy o uzupełnienie niezbędnych informacji technicznych.
3. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji branżowej: technologiczna i konstrukcyjna dotyczącymi fundamentu oraz silosu na wapno usytuowanego pomiędzy obiektami nr 29 i 20/40 prosimy o wskazanie zakresu prac jaki należy ująć w ofercie. Czy należy wykonać: nowy fundament, dostarczyć i zamontować silos czy dokonać modernizacji istniejącego fundamentu wraz z zasobnikiem (w jakim zakresie) czy istniejący fundament i silos pozostaje i nie podlega wycenie.
4. W załączonej dokumentacji dla obiektu nr 29, 20, 40 brakuje rysunków zbrojeniowych płyt stropowych (pom. zbiornik oleju, komunikacja, pokój odczytu i wc), płyty dennej i ścian kanału wewnątrz budynku.
5. W obiekcie nr 20/29/40 należy wykonać ściany z bloczków betonu komórkowego prosimy o weryfikację i zmianę pozycji przedmiaru.
6. W obiekcie nr 23 projektowany jest szyb windy jako niezależna konstrukcja samonośna. Prosimy o załączenie rysunków i parametrów technicznych szybu windy i dźwigu.
7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji dla obiektu nr 23:
 - Rysunek i specyfikacja bram 3,0 x3,0 szt. 2
 - Przekroju C – C
 - Rysunków zbrojeniowych : ław, stóp ścian fundamentowych, wieńców żelbetowych
8. Czy w obiekcie nr 23 należy we wszystkich pomieszczeniach istniejących układać izolację ze styropianu i wykonywać warstwy wyrównawcze pod gres, wykładzinę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1. Zamawiający wyjaśnia, że do celów przetargowych wystarczający jest wyciąg z badań znajdujący się w projekcie budowlanym TOM II/1 – część architektoniczno-konstrukcyjna (punkt 6)

Ad.2. W miejscach gdzie może występować ruch samochodów ciężarowych należy zastosować ruszt klasy D, a w pozostałych ruszt klasy A.

Wymiary rusztu: szerokość D – 130mm

Głębokość koryt – H= 200mm

Ad.3. Zamawiający wyjaśnia, że należy dostarczyć i wymienić na nowy silos przeznaczony na wapno łącznie z podajnikami i posadzić w nowej lokalizacji przy ob.20/40 zgodnie z dokumentacją.

Ad.4. Zamawiający wyjaśnia, że są to standardowe elementy nie wymagające szczegółowych rysunków zbrojeniowych.

Ad.5. W obiekcie ściany należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad.6. Zamawiający wyjaśnia, że uszczegółowienie elementów szybu jest możliwe dopiero po wyborze dostawcy windy i zawarciu umowy na dostawę. Dodatkowe niezbędne elementy szybu będą dostarczone i zamontowane przez dostawcę windy. Winda ma mieć udźwig 500kg.

Ad.7. Zamawiający wyjaśnia, że zakres dokumentacji jest wystarczający do złożenia oferty i wykonawstwo.

Ad.8. Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać warstwy wyrównawcze z izolacją ze styropianu we wszystkich pomieszczeniach.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Dariusz Kruszeński