

Łapy, 06.06.2016r.

Wykonawcy którzy pobrali SIWZ.

Dotyczy postępowania o nr ogłoszenia o zamówieniu 2016/S 077-135512 – „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łapach”.

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) Zamawiający wyjaśnia:

Treść zapytania:

1. W specyfikacji Technicznej ST – 05 Instalacje technologiczne w pkt. 2.1.8.1 Kompensatory gumowe podano wykonanie kołnierzy ze stali ocynkowanej, natomiast na rysunkach projektu wykonawczego jako materiał wykonania podano stal 1.4301. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają być wykonane kołnierze kompensatorów.
2. Prosimy o potwierdzenie, że przykrycie laminatu poliestrowo szklanego będzie wykonane tylko na Studni Zbiorczej. Natomiast nie przykrywane będą osadniki wtórne, komory denitryfikacji oraz nitryfikacji.
3. W Projekcie Wykonawczym części technologicznej podano dla Ob. 22 Komory stabilizacji osadu 304 szt. dyfuzorów, natomiast w odpowiedzi na pytania z dnia 20.05.2016 Zamawiający podał ilość dyfuzorów 204 szt. Prosimy o sprecyzowanie ilości dyfuzorów oraz podanie wymiarów komory, gdyż brak jest rysunku technicznego.
4. Kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę Zamawiający czy Wykonawca?
5. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający we własnym zakresie opróżni poszczególne zbiorniki przed wykonaniem ich rozbiórki, przebudowy lub remontu? – w przeciwnym przypadku prosimy o określenie gdzie i jak ścieki należy przetransportować, oraz prosimy o określenie rodzaju i ilości ścieków do usunięcia. Dodatkowo prosimy o wskazanie ewentualnego miejsca/ pobliskiej oczyszczalni, która mogłaby przyjąć tak duże ilości ścieków?
6. Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – przewidziano do rozbiórki obiekt 1A (Stacja zlewna), natomiast wg grafiki rysunku PZT jest to nowy obiekt (przypuszczalnie nie jest to stacja zlewna). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, określenie zakresu prac dla obiektu 1A oraz uzupełnienie jego dokumentacji projektowej/ technicznej której aktualnie brak w dokumentacji przetargowej.
7. Obiekt 1A – Brak pozycji w zestawieniu kosztów – jeśli w ofercie należy przewidzieć jakieś koszty prosimy o uzupełnienie pozycji.
8. Prosimy o uzupełnienie brakujących Projektów Wykonawczych Konstrukcji dla niżej wymienionych obiektów:
OB. 10B Komory nitryfikacji (obiekty nowoprojektowane)
OB. 12AB Osadniki wtórne (przebudowa)
OB. 6AB Komory denitryfikacji (przebudowa wg zestawienia kosztów)

- OB. 1 Punkt zrzutu z kanalizacji / Myjnia (obiekt nowoprojektowany)
- OB. 3 Pompownia ścieków surowych (przebudowa)
- OB. 5 Budynek sito piaskowników (obiekt nowoprojektowany)
- OB. 16 Pompownia osadu / Dyspozytornia (przebudowa)
- OB. 17.32 Pompownia (przebudowa)
- OB. 20.40.29 Budynek suszenia i odwadniania osadu / wiata awaryjnego składowania osadu (obiekt nowoprojektowany)
- OB. 23 Budynek biurowo – socjalny / Laboratorium (przebudowa i rozbudowa)
- OB. 27 Stacja dmuchaw (przebudowa)
- OB. 28 Warsztat (przebudowa)
- OB. 21, FW3, FW5, FW.20.40, BF.20.40 Płyty fundamentowe
9. Obiekt 1B – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 1B tj. rozdzielnię elektryczną przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
10. Obiekt 6AB – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 6AB tj. komory denitryfikacji przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
11. Obiekt 7 – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 7 tj. zbiornik retencyjny przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
12. Obiekt 19 – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 19 tj. Studnię zbiorczą przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
13. Obiekt 20.40.29 – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – są to nowoprojektowane obiekty, natomiast w zestawieniu kosztów wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
14. Obiekt 22 – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 22 tj. Komorę KST przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
15. Obiekt 25 – Wg opisu architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – obiekt 25 tj. Stację transformatorową przewidziano do zachowania, natomiast w zbiorczym zestawieniu kosztów (zał. 10) wpisano „przebudowa” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i określenie co powinna zawierać oferta?
16. Prosimy o określenie, które kanały do remontu należy ująć w zestawieniu kosztów pod poz. 21?
17. Prosimy o określenie programu naprawczego powierzchni zbiorników betonowych ob. 7, 15, 22 (poz. 22 tabeli cen)?
18. Prosimy o określenie jaki procent naprawy powierzchni zbiorników betonowych ob. 7, 15, 22 należy ująć w wycenie ofertowej?

19. W poz. 17 tabeli cen wpisano przebudowę ob. 7 tj. zbiornika retencyjnego, natomiast w poz. 22 wpisano naprawy jego powierzchni – Prosimy o określenie programu naprawczego tego zbiornika i wskazanie w której pozycji należy go ująć czy w 17, czy w poz. 22 – zdaniem Wykonawcy albo go naprawiamy albo przebudowujemy albo pozostawiamy w istniejącym stanie tj. określono w opisie architektury PW (pkt. 8 tabela z zakresem inwestycji) – wybór należy do Zamawiającego – prosimy o wyjaśnienie?
20. W zestawieniu kosztów poz. 23 brakuje rozbiórki obiektów 2A i 2B które oznaczono do rozbiórki wg PZT – prosimy o potwierdzenie, że nie polegają rozbiórce.
21. Czy w zakresie oferty jest przebudowa ogrodzenia – Zamawiający przekazał przedmiar natomiast brakuje takiej pozycji w zestawieniu kosztów – jeśli ogrodzenie jest w zakresie oferty to prosimy o wskazanie w której pozycji zestawienia kosztów należy je uwzględnić?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad.1.** Zamawiający wyjaśnia, że kołnierze w kompensatorach gumowych należy wykonać zgodnie z projektem tj. ze stali 1.4301
- Ad.2.** Zamawiający wyjaśnia, że przykrycie z laminatu będzie wykonywane wyłącznie na studni zbiorczej.
- Ad.3.** Należy przyjąć ilość dyfuzorów zgodnie z projektem przy czym należy uwzględnić fakt, że dobór dyfuzorów, ich ilość i rodzaj jest zaprojektowany dla danego typu dyfuzorów, obecna ilość w komorze stabilizacji tlenowej wynosi 204 szt.
- Ad.4.** Zamawiający opłatę administracyjną za wycinkę drzew przejmuje na siebie.
- Ad.5.** Wykonawca musi przewidzieć wszelkie przyłączenia i opróżnianie zbiorników konieczne dla zrealizowania inwestycji przy jednoczesnej pracy oczyszczalni.
- Ad.6.** Obiekt 1A jest to wiata na maszyny i sprzęt Zamawiającego; nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. Natomiast obiekt Ob. 1. - jest to punkt zrzutu z kanalizacji, myjnia samochodowa – objęty zakresem prac. Brakujące rysunki Zamawiający umieszcza na stronie internetowej.
- Ad.7.** Obiekt 1A jest to wiata na maszyny i sprzęt Zamawiającego; nie wchodzi w zakres niniejszego projektu. Natomiast obiekt Ob. 1. - jest to punkt zrzutu z kanalizacji, myjnia samochodowa – objęty zakresem prac. Brakujące rysunki Zamawiający umieszcza na stronie internetowej.
- Ad.8.** Zamawiający, wyjaśnia, że brakujące rysunki zamieszcza na stronie internetowej.
- Ad.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15** – W prawie budowlanym nie występuje pojęcie modernizacji, dlatego dla wymienionych obiektów używany jest termin przebudowa. Wszystkie te obiekty podlegają modernizacji zgodnie z dokumentacją.
- Ad.16.** Zamawiający wyjaśnia, że remont kanałów dotyczy wszystkich kanałów określonych w dokumentacji technicznej branży konstrukcyjnej.

Ad. 17. Zgodnie z projektem.


Ad.18. Zamawiający wyjaśnia, że należy ująć 100% powierzchni w zb. 7, 15, 22.

Ad.19. W poz.17 tabeli cen należy uwzględnić koszty wyposażenia zbiornika (mieszadła napowietrzające) a w poz. 22 tabeli cen należy podać koszty naprawy powierzchni zbiornika.

Ad.20. Zamawiający wyjaśnia, że na stronie został umieszczony projekt rozbiórek wykonawca powinien wszelkie prace rozbiórkowe wpisać w poz. 23 tabeli kosztów.

Ad.21. Zamawiający wyjaśnia, że ogrodzenie powinno być dopisane do poz. 32 tabeli cen.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prezes Zarządu

Dariusz Kruszewski