



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNCNO-ZACHODNIA

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
 - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
 - RYСУNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
 - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESYTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.
- OZNACZENIA:
- COKÓŁ – PŁYTKI KLINKIEROWE W KOLRZE BORDOWYM (ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA)
 - POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA – BETON UTWARDZONY W KOLORZE NATURALNYM, ZABEZPIECZONY POWŁOKĄ EPOKSYDOWĄ
 - ŚCIANY PRZYZIEMIA – TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
 - ŚCIANY W PASIE POD OKAPEM – TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - OKNA DO WYMIANY NA ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - DRZWI WEJŚCIOWE PEŁNE – PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - PARAPETY, OBRÓBKI BALACHARSKIE W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - RYNNY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STAŁOWA POWLEKANA W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - DACH – BLACHA STAŁOWA POWLEKANA TRAPEZOWA T35 W KOLORZE SZARYM RAL 7040
 - PODBITKA OKAPU – DESKI DREWNIANE IMPRGNOWANE I BEJCOWANE W KOLORZE NATURALNYM
 - ELEMENTY DREWNIANE – IMPRGNOWANE I BEJCOWANE W KOLORZE NATURALNYM

Wykonawca:  Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8		
Inwestor: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44		
Inwestycja: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH DZ.EW. NR: 588/1 OBRĘB: ŁAPY I 18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44		
Obiekt: OB_27 BUDYNEK STACJI DMUCHAW		
Rysunek: ELEWACJE SZCZYTOWE		
Projektant: mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK nr upr. MA/59/08; nr.MOiA: MA-2021 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Kierownik projektu: mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK	Podpis:	
Nr archiwalny: 7119	Branża: architektura	Skala: 1:100
Data: 10.11.2015	Stadium: projekt wykonawczy	Nr rysunku: A-27-06