


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

UWAGI:

1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA INWENTARYZACJĘ STANU ISTNIEJĄCEGO. STAN NA DZIEŃ 17.04.2015
2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.

OZNACZENIA:

	S1
12.0	WARSZTWA DOCIŚKOWA CEGLA PEŁNA GR.12cm NA ZAPRAWIE CEM. MARKI 50
* 35.0	IZOLACJA POZIOMA 2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
35.0	SCIANA WYLEWANA ŻELBETOWA R _w =140atm
	S1'
* 35.0	IZOLACJA POZIOMA 2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
35.0	SCIANA WYLEWANA ŻELBETOWA R _w =140atm
* 35.0	IZOLACJA POZIOMA 2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
	S3
* 25.0	IZOLACJA POZIOMA 2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
25.0	SCIANA WYLEWANA ŻELBETOWA R _w =140atm
* 35.0	IZOLACJA POZIOMA 2xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU ASFALTOWYM
	S4
4.0	TYNK ZEWNĘTRZNY NA PODKŁADZIE CEM.-WAP.
38.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY KRAŁOWKI KLASY 150 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 30
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III
	S5
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III
25.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL.100 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 30
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III
	S6
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III
12.0	SCIANA MUROWANA Z CEGŁY PEŁNEJ KL.100 NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 30
2.0	TYNK CEM.-WAP. KAT. III

Wykonawca:



Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej
"BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Inwestor:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Inwestycja:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W ŁAPACH
DZ.EW. NR: 588/1, OBRĘB: ŁAPY I
18-100 ŁAPY, ul. PŁONKOWSKA 44

Obiekt:

OB_16
POMPOWIA WIELOFUNKCYJNA (OBECNIE)

Rysunek:

PRZEKROJE POPRZECZNE

Projektant:

mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK
nr upr. MA/59/08; nr.MOiA: MA-2021
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Sprawdzający:

mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK
nr upr. MA/084/09; nr.MOiA: MA-2267
specjalność: architektoniczna

Podpis:

Kierownik projektu:

mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK

Podpis:

Nr archiwalny:

7119

Branża:

architektura

Skala:

1:100

Data:

12.09.2015

Stadium:

inwentaryzacja

Nr rysunku:

I-03