



ELEWACJA  
PÓŁNOCNO- WSCHODNIA



ELEWACJA  
POŁUDNIOWO- ZACHODNIA

- UWAGI:
- PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH.
  - WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
  - RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI (KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE, INSTALACJE ELEKTRYCZNE ITD) I OPISAMI.
  - WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY I WYROBY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE POLSKIE ATESYTY, APROBATY TECHNICZNE LUB ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA UZUPEŁNIONE DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI WYROBU Z APROBATĄ.

- OZNACZENIA:
- COKÓŁ –TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE SZARYM
  - POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA BETON UTWARDZONY, ZABEZPIECZONY CHEMICZNIE W KOLORZE NATURALNYM
  - SCIANY PARTERU –TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
  - CZYMS IST. – STYROPIAN GR.2 cm + TYNK MIENIERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
  - OKNA –PROFILE ALUMINIOWE W KOLORZE SZARYM, SZKLENIE SZKŁO BEZPIECZNE
  - DRZWI WEJŚCIOWE PEŁNE, STALOWE, PROFIL CIEPLY W KOLORZE SZARYM 7040
  - PARAPETY, OBRÓBKI BALACHARSKIE W KOLORZE SZARYM RAL 7040
  - KOMINY IST. OCIEPLONE STYROPIANEM GR. 2cm+ TYNK MIENIERALNY MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ W KOLORZE BIAŁYM, CZAPKI BETONOWE IMPREGNOWANE
  - POKRYCIE DACHU –PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA + PODKŁADOWA
  - OPASKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH SZER. 40 cm WOKÓŁ BUDYNKU
  - NASZKI STALOWE WSPORNIKOWE KRYCIE RAL 7040

Wykonawca:  <b>Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8</b>		
Inwestor: <b>ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. 18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44</b>		
Inwestycja: <b>PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŁAPACH DZ.EW. NR: 588/1 OBRĘB: ŁĄPY I 18-100 ŁĄPY, ul. PŁONKOWSKA 44</b>		
Obiekt: <b>OB_3 BUDYNEK POMPOWNI ŚCIEKÓW SUROWYCH</b>		
Rysunek: <b>ELEWACJA PN - WSCH I PD - ZACH</b>		
Projektant: mgr inż.arch. ARTUR ABRAMCZYK nr upr. MA/59/08; nr.MOia: MA-2021 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż.arch. MARCIN RATAJCZAK nr upr. MA/084/09; nr.MOia: MA-2267 specjalność: architektoniczna	Podpis:	
Kierownik projektu: mgr inż.KRYSTYNA SZARLIK	Podpis:	
Nr archiwalny: 7119	Branża: architektura	Skala: 1:100
Data: 10.11.2015	Stadium: Projekt wykonawczy	Nr rysunku: A-08